



Secteur Chimie

2021

Remplacement d'un compensateur de dilatation DN 500

- Etudes et fabrication de l'appareil sur le site de production de NANCY
- Remplacement d'un compensateur DN 500 Inox
- Chambrage impossible : Soudure à l'ARC
- Blocage et déblocage des lignes
- Réalisation d'une manchette en DN 600 pour ajustement de la ligne et libération des contraintes

- DN 500 Inox, épaisseur 10 mm
- Soudure pleine pénétration à l'ARC
- Contrôle volumique 100%
- Travaux sur 10 jours pendant l'arrêt d'usine de mars 2021